Numer zapytania	Z127/3878/1
Tytuł zapytania	Oczyszczenie z osadów komory ssawnej pomp w G52
Kupiec prowadzący:	Kosch-Hrabańska, Joanna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-06-30 08:39:48
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-06-30 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-07-14 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-07-12 09:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Dzień dobry,

Prosimy o składanie ofert na wykonanie zlecenia polegającego na oczyszczenie z osadów komory ssawnej pomp w obiekcie G52, ich wywóz i utylizacja.

Oczyszczenie komory ssawnej pomp w G52 jest konieczne z uwagi na duże ilości osadów zgromadzonych w czasie eksploatacji zakładowej sieci kanalizacyjnej /ok. 100 t osadów/.

Prosimy o zawarcie w ofercie oprócz poniższych wymagań także terminu wykonania usługi od daty akceptacji warunków i otrzymania zamówienia.

Zgodnie z OPZ zakres prac obejmuje:
• 1. Zaślepienie korkiem pneumatycznym rurociągu DN600 doprowadzającego ścieki do komory ssawnej pomp w przepompowni ścieków G52 /zastawka na rurociągu jest uszkodzona w pozycji otwartej/;
• 2. Montaż pompy zatapialnej wraz z przewodami elastycznym w studzience kanalizacyjnej przy przepompowni ścieków G51 w celu przepompowywania ścieków z zakładu bezpośrednio do G51 w czasie czyszczenia komory G52 /zastawka na rurociągu jest uszkodzona w pozycji zamkniętej/. W załączeniu schemat kanalizacji przy budynku G51. Średni napływ ścieków w porze bezdeszczowej – 30 m3/godz. Obsługa pompy po stronie Wykonawcy;
• 3. Usunięcie osadu z komory G52 /ok. 100 t osadu o kodzie 20 03 04/ w możliwie najkrótszym czasie. Wymiary komory długość x szerokość x głębokość - 12,00 m x 5,00 m x 7,00 m /w załączeniu rzut i przekrój komory/;
• 4. Wywóz i utylizacja odpadów;
• 5. Demontaż korka zaślepiającego w G52 i pompy zatapialnej ze studzienki przy G51, przywrócenie kanalizacji i komory G52 do pracy.
4. Inne wymagania:
• Przedstawienie uprawnień na czyszczenie urządzeń i instalacji kanalizacyjnych, wywóz oraz utylizację odpadów;
• Przedstawienie realizacji o podobnych charakterze z ostatnich 3 lat na kwotę powyżej 100 tyś PLN;
• Przedstawienie listy referencyjnej;
• Wymagana wizja lokalna.
Załączniki:
• Załącznik nr 1 - Schemat kanalizacji przy budynku G51 i G52
• Załącznik nr 2 - Powierzchnia komory ssawnej pomp G52;
• Załącznik nr 3 - Głębokość komory ssawnej pomp G52.

Proszę o zawarcie w ofercie opisu/wyjaśnienie kwestii ważenia odpadu.

Konieczne jest odbycie wizji lokalnej. Aby ustalić termin proszę o kontakt z:

Ireneusz Wawer
Inżynier
Dział Inżynieryjny
Mobile: +48 512 000 625

mail. ireneusz.wawer@tzf.pl

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Załącznik 1 Schemat kanalizacji G51 i G52.png
2.	Załącznik 2 Powierzchnia komory ssawnej G52.png
3.	Załącznik 3 Głębokość komory ssawnej G52.png
4.	OPZ czyszczenie komory ssawnej pomp G52.pdf

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Oczyszczenie z osadów komory ssawnej pomp w G52		1	szt.	Usługi utrzymania ruchu

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Dodatkowe warunki formalne: Ważny jest dla nas termin wykonania usługi po akceptacji warunków. Będzie on brany pod uwagę przy ocenie ofert.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie